Comercial "La Fortuna" Cotizacion de instalacion Electrica (Distribucion electrica a cada local por bloques atravez de una caja de termicos)

Materiales	Cantidad	
Cinta aislante 3M grande	120 unidades	
Cable de 2,5 mm flexible	24600 ml (metros lineales)	
Cable de 8 mm flexible	3000 ml (metros lineales)	
Abrazadera de 2 pulgadas	8640 unidades	
Abrazadera de 3/4 pulgadas	2160 unidades	
Caja para 30 termicos	24 unidades	
Peinetas	54 unidades	
Termicos de 16 Amp. Tipo DIN	904 unidades	
Tuvo berman pvc de 2 pulgadas	1808 unidades	
Tuvo berman pvc de 3/4 pulgadas	452 unidades	
Cajas de inspeccion con tapa 4 * 2 pulgadas	904 unidades	
Codos de 2 pulgadas en pvc	108 unidades	
Codos de 3/4 pulgadas en pvc	108 unidades	
Tarugos #7	10800 unidades	
Tornillo #7	10800 unidades	

Mano de Obra

Tipo de trabajo	Cantidad	Costo
5bs x metro lineal	24600 metros lineales	123000 bs
Armado de 54 cajas de termicos con 18 termicos promedio por caja		9720 bs
Total mano de obra sin factura		132720 bs

Total con factura	153955,2 bs
1000.000.000	

Nota: El material es una cantidad aproximada al

requerido

7 de Junio de 2021